



LACOCS S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.

TELS. 8686-973/ 8686-974

FAX. 2315-836

"INFORME DE PRUEBAS A COMPRESIÓN DE CUBOS DE CONCRETO HIDRÁULICO"

INFORME No. LCS/1001/18/44

ESTE INFORME SUSTITUYE A: N/A

Nombre de la Obra: LA CAPILLA SIXTINA

Localización de la Obra: ITALIA

Nombre del Cliente: Stark Industries

Dirección del Cliente: 44 SUR 1234 2, LA PAZ, PUEBLA, Puebla

ELEMENTO MUESTREADO	FECHA DE ENSAYE	CLAVE	ESPECIMENES					CARGA		RESISTENCIA A COMPRESIÓN		F'c PROYECTO (kg/cm²)	% DE RESISTENCIA
			REV. cm	EDAD EN DÍAS	LADO 1 EN cm	LADO 2 EN cm	AREA EN cm²	kN	(kg)	MPa	kg/cm²		
BANQUETA	2018-11-02	LCS-XI-2-CUB-1001-197	78	0	12	13	156.000	0.031	10	0.006	0.064	250	0.026
	2018-11-07	LCS-XI-2-CUB-1003-199	78	3	15.1	15	226.500	111.369	35450	15.651	156.512	250	62.605
	2018-11-07	LCS-XI-2-CUB-1004-200	78	3	15	15	225.000	112.752	35890	15.951	159.511	250	63.804
154---PENDIENTE---													

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: EL ENSAYO REALIZADO CUMPLE CON LAS NORMAS MEXICANAS NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-156-ONNCCE-2010, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-109-ONNCCE-2013, NMX-C-083-ONNCCE-2014

INCERTIDUMBRE
12.45

Realizo
Ing. Mike Soto

SIGNATARIO JEFE DE LABORATORIO

M en I. MARCO ANTONIO CERVANTE

DIRECTOR GENERAL GERENTE GENERAL

ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDEZ SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS